

(2) 令和元年度施設更新事業の進捗状況について

■令和元年度 資本的支出 工事請負費 467,912,780円 全25件

- ・登尾配水池電気計装設備更新工事 109,670,000円
 高圧引込盤(屋外自立型)・高圧変圧器盤(屋外自立型) 一式
 低圧動力盤(屋外自立型)・計装テレメーター盤 一式
- ・粉河中央配水池ポンプ計装盤更新工事 15,651,900円
 送水ポンプ盤(屋内自立閉鎖型)、計装盤(屋内自立閉鎖型) 一式
- ・切畑低区配水池移設工事 49,351,500円
 ステンレス全溶接型^ハ 配水池 1池(2層 4,000×9,000×3,500H 100[㎡])
- ・切畑低区配水池造成及び配管移設工事 24,874,300円
 場内整備工(擁壁・フェンス設置)
 HIVP φ150 L=95.8m
- ・佃中継ポンプ所機械電気工事 34,067,000円
 送水ポンプ制御盤(屋内自立形)・引込開閉器盤(屋外SUS) 一式
 多段渦巻ポンプ φ40 2台
 HIVP φ100 L=7.85m
- ・貴志川浄水場4号ろ過池更新工事 48,015,000円
 緩速ろ過材入替 158[㎡]、ろ過砂(474.8[㎡])・玉砂利(76.0[㎡])洗浄工



切畑低区配水池

■令和2年度 資本的支出 工事請負費 764,446,000円 全32件

- ・登尾配水池発電機更新工事 54,516,000円
 非常用発電機装置設置(出力:278kw) 1基
- ・県道泉佐野打田線(1工区JR和歌山線)配水管布設替工事 55,100,000円
 立坑築造工(ライナープレート) 2ヶ所
 DIP(GX) φ150 68.8mm
 ポリエチレン管 φ150 8.1m
- ・粉河・那賀連絡管布設(その2)工事 20,636,000円
 HIVP(RRL) φ100 287.15m
 DIP(GX) φ100 26.0m
 DIP(NS形E種) φ100 21.97m
- ・桃山中央監視装置更新工事 299,200,000円
 中央監視制御装置更新・電気設備工事 一式
- ・貴志川浄水場防水修繕工事 25,428,700円
 建築工事(防水・外壁・シーリング・内部等改修工事) 一式
 電気・機械設備工事(照明・分電盤・空調設備等) 一式



粉河・那賀連絡管
布設(その2)工事

■令和3年度 資本的支出 工事請負費 552,495,000円 全29件予定

- ・国道24号3工区配水管布設替工事 79,254,000円
 DIP(GX) φ150 193.0m
 DIP(GX) φ100 273.0m
- ・市道畑野上枇杷谷線送配水管工事 55,000,000円
 推進工(アイアンモール工法) φ400 40.0m
 DIP(GX) φ400・φ100布設工
- ・粉河高区配水池更新工事 202,400,000円
 ステンレス全溶接型^ハ 配水池 1池(13,000×8,000×5,500H 500[㎡])
 場内整備 一式
- ・桃山町調月地区配水管布設替工事 12,000,000円
 HIVP(RRL) φ75 60.0m
 HIVP(RRL) φ50 75.0m
- ・貴志川浄水場無停電装置更新工事 45,210,000円
 整流器・インバーター・DCコンバータ盤取替 一式